

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 3.18r-g/m ²	r-g	8.9040				
		-- M --						
2*		maty z wełny mineralnej na welonie szklanym 1.05m ² /m ²	m ²	2.9400				
3*		blacha stalowa ocynkowana płaska, w arkuszach, grub. 0.80 mm	kg	19.3200				
4*		6.9kg/m ² siatka pleciona ślimakowa, z drutu ocynkowanego 15L, oczka 15x15 mm, śr.1,2 mm	m ²	2.8840				
5*		1.03m ² /m ² materiały pomocnicze 3%	%	3.0000				
		-- S --						
6*		ciągnik kołowy 0.12m-g/m ²	m-g	0.3360				
7*		przyczepa skrzyniowa 0.12m-g/m ²	m-g	0.3360				
8*		nożyce gilotynowe mechaniczne elektryczne 0.06m-g/m ²	m-g	0.1680				
Razem koszty bezpośrednie:								
Ogółem wartość kosztorysowa robót:					0.00			

Słownie: zero i 00/100 zł