

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-16 0601-03	Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociągi o śr. zew. ponad 191 mm Demontaż R=0,30 Rurociąg fi 200 gr 150 mm - 650 m2 Rurociąg fi 200 gr 165 mm - 700 m2 1350	m ² m ²	 1350.000	 RAZEM 1350.000
2	KNR-W 2-16 0102-08	Izolacja o grub. 150-170 mm wełną mineralną pod siatką drucianą rurociągów o śr. ponad 191 mm. Demontaż R=0,30 Rurociąg fi 200 552	m ² m ²	 552.000	 RAZEM 552.000
3	Analiza własna	Wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów izolacji - analiza oferenta 1	szt szt	 1.000	 RAZEM 1.000
4	KNR 7-12 0101-06	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.ponad 219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 552	m ² m ²	 552.000	 RAZEM 552.000
5	KNR 7-12 0205-06	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i odpornymi na temperaturę do 135 stopni C rurociągów o śr.zewn.ponad 219 mm. 552	m ² m ²	 552.000	 RAZEM 552.000
6	KNR-W 2-16 0508-06	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości 85 mm o śr. zewnętrznej 168-219 mm rurociąg zasilający DN200/219, L=400 mb. 425	m ² m ²	 425.000	 RAZEM 425.000
7	KNR-W 2-16 0508-06	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości 60-70 mm o śr. zewnętrznej 168-219 mm rurociąg powrotny DN200/219 mm, L=400 mb. 380	m ² m ²	 380.000	 RAZEM 380.000
8	KNR-W 2-16 0509-04 analogia	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości 85 mm o śr. zewnętrznej 168-219 mm-kolana 17	szt szt	 17.000	 RAZEM 17.000
9	KNR-W 2-16 0508-06 analogia	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości 60-70 mm o śr. zewnętrznej 168-219 mm-kolana 17	szt szt	 17.000	 RAZEM 17.000
10	KNR-W 2-16 0401-03	Kaptury zwykłe z blachy stalowej ocynkowanej o pow.ponad 1.1 m2 - izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej o grub. do 80 mm (jedna warstwa) - izolacja armatury 10	m ² m ²	 10.000	 RAZEM 10.000
11	KNR 7-12 0102-03	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) 200	m ² m ²	 200.000	 RAZEM 200.000
12	KNR 7-12 0201-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych 200	m ² m ²	 200.000	 RAZEM 200.000
13	KNR 7-12 0209-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji szkieletowych 200	m ² m ²	 200.000	 RAZEM 200.000